

Uwaga! KNR-y nie są onowiające. Dopuszcza się kalkulację indywidualną z zachowaniem parametrów technicznych wykonania robót zgodnych z warunkami technicznymi.

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzek, roboty malarskie, remont łazienki
ADRES INWESTYCJI : Urząd Gminy w Parysowie
INWESTOR : Urząd Gminy
ADRES INWESTORA : 08-441 Parysów
BRANŻA : budowlana kod CPV 45453000-7 roboty remontowe renowacyjna

DATA OPRACOWANIA : 22.07.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.07.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont posadzek, malowanie pomieszczeń					
1 roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych (wykładzina podłogowa) w pom.	m ²		
d.1	0818-05	parteru - inwestycje geodezja, p. komisarza, p. sekretarza, sekretariat, kasa księgowość, p. skarbnika, p. sprawy obywatelskie rolnictwo, podatki, sala USC, pom. piętra - sala konferencyjna, księgozbiór szkoły, gminny ośrodek pomocy społecznej, korytarz	m ²	257.010	
		4.15*4.37+0.12*1.65+0.20*0.90+4.37*4.16+0.15*1.65*2+3.94*4.91+0.15*1.65*2+2.0*5.21+4.85*4.92+0.15*1.65*2+0.20*0.90+2.68*4.95+0.15*1.65+3.90*4.36+0.15*1.65+2.72*4.99+0.15*1.65+4.38*4.33+0.15*1.65+3.95*4.35+0.80*0.48+4.35*4.35+0.80*0.46+4.97*3.98+4.97*4.90+0.80*0.48+0.80*0.25+9.65*2.0+0.70*0.48			
				RAZEM	257.010
2	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na półwypust	m ²		
d.1	0428-02	257.01	m ²	257.010	
				RAZEM	257.010
3	KNR 4-01	Rozebranie legarów (przyjęto 1 mb legarów na 1 m2 podłogi)	m		
d.1	0428-04	257.01	m	257.010	
				RAZEM	257.010
4	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłuczni ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grub. do 15 cm (na parterze)	m ²		
d.1	0609-03	4.15*4.37+0.12*1.65+0.20*0.90+4.38*4.16+0.15*1.65*23.94*4.91+0.15*1.65*2+2.0*5.21+0.20*0.90+4.85*4.92+0.15*1.65+0.20*0.90+2.68*4.95+0.15*1.65+3.90*4.36+0.15*1.65+2.72*4.99+0.15*1.65+4.38*4.33	m ²	164.762	
				RAZEM	164.762
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	16.48	m ³	16.480	
				RAZEM	16.480
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km (na odl. 3 km)	m ³		
d.1	0108-10	16.48*3	m ³	49.440	
				RAZEM	49.440
2 posadzki					
7	KNNR 2	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki z betonu B-15	m ³		
d.2	1201-01	164.762*0.05	m ³	8.238	
				RAZEM	8.238
8	KNNR 2	Izolacja 2 x z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa na sucho (policzono R 50%, folia x2)	m ²		
d.2	0604-01	164.762*2	m ²	329.524	
				RAZEM	329.524
9	KNNR 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych podłogowych EPS 100 gr. 10 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	m ²		
d.2	0602-03	164.762	m ²	164.762	
				RAZEM	164.762
10	KNNR 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo gr. 5 cm na piętrze	m ²		
d.2	0602-03	257.010-164.762	m ²	92.248	
				RAZEM	92.248
11	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²		
d.2	1202-01	257.01	m ²	257.010	
				RAZEM	257.010
12	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 30 mm	m ²		
d.2	1202-03	257.01*3	m ²	771.030	
				RAZEM	771.030
13	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.2	1106-07	257.01	m ²	257.010	
				RAZEM	257.010
14	NNRNB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych (policzono R - materiały inwestora)	m ²		
d.2	202 1136-01	257.01	m ²	257.010	
				RAZEM	257.010

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2 d.2 0805-07	Montaż listew progowych aluminiowych oksydowanych w drzwiach przy łączeniu terrakoty z panelami $1.0*2+0.90*3+0.90*2+0.90*5+0.90*5$	m m	15.500	
				RAZEM	15.500
16	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. (korytarze boczne parteru) $3.22*2.0+4.35*2.0+4.0*2.0+0.48*0.95*3+0.48*0.85+0.20*1.05+1.60*0.20+0.20*0.95*3$	m ² m ²	26.016	
				RAZEM	26.016
17	KNR 4-01 d.2 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego $(3.22*2+2.0)-(1.15*3)+(4.39*2+2.0)-(1.10*4)+(4.0+2.0)*2-(0.6+1.15*2+1.2)$	m m	19.270	
				RAZEM	19.270
18	KNR 0-12 d.2 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 26.016	m ² m ²	26.016	
				RAZEM	26.016
19	KNR 0-12 d.2 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokołka równej 15 cm $19.27+1.62$	m m	20.890	
				RAZEM	20.890
20	KNR 2 d.2 0805-07	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe przy cokole 19.27	m m	19.270	
				RAZEM	19.270
3 roboty malarskie					
21	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² $(4.40+1.10)*1.0*2+3.40*0.24*2+4.15*4.37+(4.37+4.15)*2*3.25+4.38*4.16+(4.38+4.16)*2*3.25+3.94*4.91+(3.94+4.91)*2*3.25+2.0*5.21+(2.0+5.21)*2*3.25+4.85*4.92+(4.85+4.92)*2*3.25+2.68*4.95+(2.68+4.95)*2*3.25+3.90*4.36+(3.90+4.36)*2*3.23+2.72*4.99+(2.72+4.99)*2*3.23+4.38*4.33+(4.38+4.33)*2*3.25+3.22*2.0+(3.22+2.0)*2*3.22+4.35*2.0+(4.35+2.0)*2*3.22+4.0*2.0+(4.0+2.0)*2*3.22+4.35*3.95+(4.35+3.95)*2*3.17+4.35*4.35+(4.35*3.15*4)+4.97*3.98+(4.97+3.98)*2*3.15+4.97*4.90+(4.97+4.90)*2*3.15+9.65*2.0+(9.65+2.0)*2*3.15$	m ² m ²	1188.045	
				RAZEM	1188.045
22	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $4.37*4.15+4.38*4.16+3.94*4.91+5.21*2.0+4.85*4.92+2.68*4.95+3.90*4.36+2.72*4.99+4.38*4.33+2.0*3.22+4.35*2.0+4.0*2.0+4.35*3.95+4.34*4.35+4.97*3.98+4.97*4.90+9.65*2.0$	m ² m ²	275.427	
				RAZEM	275.427
23	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1188.045-275.427	m ² m ²	912.618	
				RAZEM	912.618
24	KNR 4-01 d.3 0402-04	Zdemontowanie na czas remontu posadzki boksu kasowego i ponowne zmontowanie po ułożeniu posadzki (policzono jako dwustronne deskowanie) $(1.73+1.16)*2.10$	m ² m ²	6.069	
				RAZEM	6.069
25	KNR 4-01 d.3 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² (boks kasowy) $(1.73+1.16)*1.15*2$	m ² m ²	6.647	
				RAZEM	6.647
26	KNR 4-01 d.3 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ² (boks kasowy - część przeszklona) $(1.73+1.16)*0.96$	m ² m ²	2.774	
				RAZEM	2.774
27	KNR 4-01 d.3 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie (drzwi metalowe jednostronnie) $1.05*2.05$	m ² m ²	2.153	
				RAZEM	2.153
28	KNR 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych $1.13*2.10$	m ² m ²	2.373	
				RAZEM	2.373
4 robot murarskie					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 w pokoju skarbnika	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 w korytarzu	m ²		
		2.47*1.62	m ²	4.001	
				RAZEM	4.001
31	KNR 4-01 d.4 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		2.60*2.0	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
32	KNR 4-01 d.4 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (drzwi do zamurowania w pokoju skarbnika)	m		
		1.90*2	m	3.800	
				RAZEM	3.800
33	KNR 4-01 d.4 0331-08	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej w korytarzu	m		
		2.47*2	m	4.940	
				RAZEM	4.940
34	KNR 4-01 d.4 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej po wykutej ościeżnicy	m ²		
		0.85*1.90	m ²	1.615	
				RAZEM	1.615
35	KNR 4-01 d.4 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (2.47*1.62-0.65*0.88)*0.60	m ³		
			m ³	2.058	
				RAZEM	2.058
36	KNR 4-01 d.4 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		0.85*1.90*2+2.47*1.62-0.65*0.88	m ²	6.659	
				RAZEM	6.659
37	KNR 2 d.4 1001-04	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych szlachetne nakrapiane	m ²		
		2.47*1.62-0.65*0.88	m ²	3.429	
				RAZEM	3.429
38	KNR 4-01 d.4 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 (żacięki w sali konferencyjnej)	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
39	KNR 4-01 d.4 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) na korytarzu i kondygnacji	m ²		
		1.65*1.2+2.50	m ²	4.480	
				RAZEM	4.480
5 rob. remontowe łazienki					
40	KNR 4-01 d.5 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 (łazienka parteru)	m ²		
		(4.40+1.10)*2*2.0	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
41	KNR-W 3 d.5 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią w łazience	m ²		
		4.40*1.11	m ²	4.884	
				RAZEM	4.884
42	KNR 4-01 d.5 0715-01	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi do 5 m2 pod glazurę w łazience	m ²		
		(4.40+1.10)*2*2.0	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
43	KNR 0-14 d.5 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD -sufit w łazience	m ²		
		4.40*1.10	m ²	4.840	
				RAZEM	4.840
44	KNR 0-14 d.5 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 - przedzielenie łazienki	m ²		
		1.10*3.0	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
45	KNR 2 d.5 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych "60" w ścianie gipsowo-kartonowej - łazienka	m ²		
		0.60*2.10	m ²	1.260	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.260
46	KNNR 2 d.5 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych łazienkowych tłoczonych 0.60*2.1	m ²		
			m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
47	KNR 0-14 d.5 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 - obudowa rur kanalizacyjnych w łazience (0.20*0.25+0.20*0.20)*3.0	m ²		
			m ²	0.270	
				RAZEM	0.270
48	KNR 0-12 d.5 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej ((4.40*2+1.10*4)-0.70*3)*2.0	m ²		
			m ²	22.200	
				RAZEM	22.200
49	KNNR 2 d.5 0805-07	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe ((4.40*2+1.10*4)-0.70*3)+2.10*6+0.70*3	m		
			m	25.800	
				RAZEM	25.800
50	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (sufit i ściana z płyt g.k.w łazience) 4.40*1.10+1.10*1.0*2	m ²		
			m ²	7.040	
				RAZEM	7.040
51	KNR 4-01 d.5 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm (pod cokół przy schodach na strych) 0.60*22+1.50*2+2.50	m		
			m	18.700	
				RAZEM	18.700
52	KNR 0-12 d.5 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (0.30+0.16)*1.20*22	m ²		
			m ²	12.144	
				RAZEM	12.144
53	KNR 0-12 d.5 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (spocznik) 1.50*2.05	m ²		
			m ²	3.075	
				RAZEM	3.075
54	KNR 0-12 d.5 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 18.70	m		
			m	18.700	
				RAZEM	18.700
55	KNR 4-01 d.5 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (lamperia na strych) 6.0*1.40	m ²		
			m ²	8.400	
				RAZEM	8.400

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 6	roboty rozbiórkowe		0.00				0.00 %
2	7 - 20	posadzki		0.00				0.00 %
3	21 - 28	roboty malarskie		0.00				0.00 %
4	29 - 39	robot murarskie		0.00				0.00 %
5	40 - 55	rob. remontowe łazienki		0.00				0.00 %
		RAZEM		0.00				0.00 %
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł