

Przedmiar

Zagospodarowanie terenu wokół Rynku w Miejscowości Parysów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	354,000
2	KNNR 6 0802/06	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 15cm	m2	472,000
3	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej	m	296,000
4	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	118,000
5	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	111,732
6	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	111,732
2. Nawierzchnie				
7	KNNR 6 0101/03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	1.580,752
8	KNNR 6 0102/03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	250,000
9	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1.580,752
10	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	474,226
11	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	474,226
12	KNNR 6 0104/03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m2	1.580,752
13	KNNR 6 0113/01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	316,500
14	KNNR 6 0113/05	Warswa górną podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m2	316,500
15	KNNR 6 0502/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	316,500
16	KNNR 6 0112/01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	1.264,525
17	KNNR 6 0112/05	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	1.264,525
18	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1.264,525
19	KNR 2-31 0401/04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat. III-IV	m	698,300
20	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	311,300
21	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	387,000
3. Zielenie				
22	KNR 2-21 0105/01 analogia	Wykopanie krzewów	szt	2,000

Przedmiar

Zagospodarowanie terenu wokół Rynku w Miejscowości Parysów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-21 0110/01	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20cm	szt	1,000
24	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim wraz z dostawą ziemi	m3	97,500
25	KNR 2-21 0210/01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim	ha	0,098
26	KNR 2-21 0210/02	Dodatek za każdy 1cm grubości warstwy mieszanki z torfu i nawozów mineralnych ponad 2cm ręcznie rozrzuconej na terenie płaskim (Krotność= 3)	ha	0,098
27	KNR 2-21 0401/02	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III	m2	975,000